

ハエルタイ

種子・肥料全面装着型PEネット製植生土のう袋



草植の植生土のう袋ハエルタイは、種子、肥料等の基材を全面に装着しており、施工効率が高く側面積み、小口積みでも発芽、生育します。特に、土留積み工、法枠内側面積み工に最適です。

ハエルタイミニ



巾 21cm × 長さ 40cm

ハエルタイ



巾 40cm × 長さ 60cm



株式会社 草 植

種子・肥料全面装着型PEネット製植生土のう袋

ハエルトアイ

■ハエルトアイ・ハエルトアイミニの特長

- ① 種子・肥料が当社独自のシール方式により土のう全面に装着されており、側面部、底面部からも均一な発芽と良好な生育をもたらします。
- ② 種子・肥料全面装着型ですので、作業性に優れております。
- ③ ハエルトアイミニは、コンクリートブロックの隙間や小スペースの緑化に最適です。

■施工上の注意

- ① 土詰めの際、内側の植生紙を損なわないようにして下さい。
- ② 保管の際には、風通しの良い乾燥した場所に置いて下さい。




ハエルトアイ施工歩掛表

法枠工(平面積み)


法枠工(側面積み)

100㎡当り

法枠工(平面積み)



法枠工(側面積み)



材 料 費	名 称	規 格	単 位	数 量	数 量
	ハ エ ル タ イ	40cm × 60cm	袋	600	1,800
労 務 費	袋 詰 込	普通作業員	人	9.0	27.0
	運 搬 ・ 張 付	普通作業員	人	12.0	36.0
	雑 役	世話役	人	1.6	1.8

ハエルトアイ施工歩掛表


土留工(側面積み)

土留工(小口積み)


高さ1m

100m当り

土留工(側面積み)



土留工(小口積み)



材 料 費	名 称	規 格	単 位	数 量	数 量
	ハ エ ル タ イ	40cm × 60cm	袋	2,000	3,000
労 務 費	袋 詰 込	普通作業員	人	30.0	45.0
	運 搬 ・ 張 付	普通作業員	人	※27.6(杭打含む)	※39.0(杭打含む)
	雑 役	世話役	人	2.0	3.0

■ハエルトアイ規格

巾	長 さ	入 数
40cm	60cm	100袋

※出来上がり寸法：巾30cm×長さ50cm×厚さ10cm(約18L)

■ハエルトアイミニ規格

巾	長 さ	入 数
21cm	40cm	100袋

※出来上がり寸法：巾15cm×長さ35cm×厚さ9cm(約6L)
※施工歩掛は使用用途により別途積算致します。



製造元

日本の国土を花と緑に

株 式 会 社 草 植

仙台市若林区新寺2-3-1-201号

T E L (0 2 2) 2 9 3 - 5 4 4 6

F A X (0 2 2) 2 9 3 - 3 5 9 2

<http://www.soushoku-n.co.jp>